

MABUDO

MAB032

TWOJA KONFIGURACJA:

PLUS

MABUDO START

| | |
|-----------------------------|---|
| 1 Fundamenty | Roboty ziemne (bez ewentualnej wymiany gruntu), ziemia z wykopu pozostanie na placu budowy lub w jego pobliżu. Ułożenie zbrojenia oraz betonowanie łąw fundamentowych, ułożenie prefabrykowanych żelbetowych belek podwalinowych obwodowych o wymiarach 15x105 cm, obsypanie i zagęszczenie fundamentów, ułożenie warstwy chudziaka gr. 10 cm. Wykonanie instalacji uziomu. |
| 2 Ściany | Montaż prefabrykowanych ścian zewnętrznych ECO350 o współczynnika przenikania ciepła $U=0,147$ W/m ² K (warstwa elewacyjna gr. 10 cm z gotową fakturą zewnętrzną, warstwa izolacji termicznej ze styropianu grafitowego od wewnątrz budynku wraz z drewnianym rusztem do mocowania płyt g-k). |
| 3 Elementy dodatkowe | Nie dotyczy |
| 4 Więźba | Montaż prefabrykowanej więźby dachowej w postaci wiązarów kratownicowych wykonanych ze szwedzkiego drewna konstrukcyjnego, czterostronnie struganego, klasy C24, łączonych na płytki kolczaste firmy MITEK. Pasy dolne wiązarów stanowią konstrukcję sufitu nad parterem. |

MABUDO PLUS

| | |
|-----------------------------|--|
| 5 Pokrycie dachu | Pokrycie dachu dachówką cementową certyfiką lumino „Braas” kolor standard wraz z kominkami wentylacyjnymi, łąaty, kontrłąaty, folia, obróbki blacharskie, rynny i spusty PCV „Marley”. |
| 6 Podbitki | Nie dotyczy. |
| 7 Elementy dodatkowe | Nie dotyczy. |
| 8 Stolarka okienna | Stolarka okienna PCV , pakiet 3 szyb, kolor struktura standard obustronny do wyboru (gładki: biały, antracyt, szaro-czarny), ciepły montaż, parapety stalowe. Parapety nie są montowane w oknach typu balkonowego oraz HS. |
| 9 Stolarka drzwiowa | Drzwi zewnętrzne WIKĘD Premium 54mm z ościeżnicą aluminiową Termo, wzór 26, bez przeszkleń, klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus (do wyboru) w kolorze Inox, wkładka + wkładko gałka, kolor antracyt, skrzydło "90". Dodatkowa wkładka wraz z kompletem kluczy. |
| 10 Brama garażowa | Nie dotyczy. |
| 11 Schody | Nie dotyczy. |
| 12 Elewacja | Malowanie elewacji farbą silikonową (kolor do uzgodnienia). |
| 13 Komin | Nie dotyczy. |
| 14 Rolety | Nie dotyczy. |

MABUDO FINISH

PRACE WYKOŃCZENIOWE

| | |
|--|--------------|
| 15 Podłoga na gruncie | Nie dotyczy. |
| 16 Sufit podwieszany nad parterem | Nie dotyczy. |

| | | | |
|-----------|---|---|-----------------------|
| 17 | Ściany działowe, instalacyjne, okładziny ścienne | Nie dotyczy. | - |
| | | | |
| 18 | Podłoga na piętrze | Nie dotyczy. | |
| 19 | Sufit podwieszany na poddaszu | Nie dotyczy. | |
| 20 | Pozostałe | Nie dotyczy. | |
| | INSTALACJE WEWNĘTRZNE | | |
| 21 | Instalacja co oraz cow | Nie dotyczy. | |
| 22 | Instalacja Wod-Kan | Nie dotyczy. - | - |
| 23 | Wentylacja mechaniczna | Nie dotyczy. Nie dotyczy. - - - | - - - - |
| 24 | Instalacje elektryczne | - - - - - | - - - - - |

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.